



MUNICÍPIO DE LARANJAL

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.536/0001-80



PARECER TÉCNICO

Ao
Departamento de Compras e Licitação

Prezado Senhor,

Venho diante deste informar que a **Creche Municipal Dona Bella** possui inúmeras infiltrações de águas na cobertura, pois a edificação foi executada com calha de concreto como pedia o projeto executivo e com o passar dos anos a obra passa por problemas de fissuras e trincas nas calhas por onde a água de chuva acaba por infiltrar e danificar as salas de aulas, também verificamos in loco que a quantidade da tubulação para a captação das calhas não é o suficiente, com isso acaba a obra ainda mais comprometida.

Alerto ainda que estamos passando por períodos de muitas chuvas e a creche está tomada por água pela falta de manutenção e conseqüentemente acaba por prejudicar a utilização das salas de aula, principalmente o berçário, com isso prejudicando a utilização do prédio impossibilitando o início do ano letivo.

O material indicado para o cobrimento das fissuras das calhas em concreto será a colocação de manta asfáltica a qual deve seguir as instruções do fabricante quanto sua aplicação e também a colocação de tubos de pvc de Ø100 em alguns pontos da calha para poder ajudar no escoamento da água de chuva.

Observamos também que é necessário a troca de 03 portas internas as quais encontram-se totalmente danificadas.

Diante do exposto, solicitamos que seja providenciado com a máxima urgência a aquisição dos materiais para a manutenção necessária da obra.

Segue em anexo a planilha orçamentária dos materiais e serviços a serem executados.

Laranjal, 12 de janeiro de 2017.



SIMONE DE ANDRADE
Arquiteta e Urbanista CAU A45011-1
Responsável Técnica Municipal

