

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	LARANJAL			Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.											SAM	44
Projeto :	IMPLANTAÇÃO DA CRECHE			Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.											LOTE nº	1
Local da Obra :	CENTRO			Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/2024 SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração												
Fonte do Recurso:	SEDEF	USO EXCLUSIVO DO TERMO DE ADESAO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMILIA COM O PARANACIDADE											Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		03/07/2025 - qui	
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)			QUANTIDADE	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSP. COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL + EQUIPAM. COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	ORÇAMENTO COM BDI			CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R\$) - PM	
				MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	MATERIAL + EQUIPAMENTO	PREÇO UNIT. SEM BDI					VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	VALOR DO MATERIAL + EQUIPAMENTO	TOTAL ITEM (R\$)			
	561	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									3.509,84	6.680,52	10.190,36	2,41 %	10.190,36	
1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS												-		
1.2.1		ADMINISTRACAO DE OBRA												-		
1.2.1.2		FECHAMENTOS E CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS												-		
98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m2	32,34	61,56	93,90	88,32	39,74	75,64	115,38	3.509,84	6.680,52	10.190,36	2,41 %		
	562	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS									14.664,37	39.412,80	54.077,17	12,79 %	54.077,17	
2.1		MOVIMENTO DE TERRA		-	-	-	-	-	-	-				-		
2.1.1		ESCAVACAO MANUAL		-	-	-	-	-	-	-				-		
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m3	77,90	32,90	110,80	30,09	95,72	40,43	136,15	2.880,21	1.216,54	4.096,75	0,97 %		
2.1.2		ESCAVACAO MECANICA		-	-	-	-	-	-	-				-		
102276	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m3	2,85	8,93	11,78	415,33	3,50	10,97	14,47	1.453,66	4.556,17	6.009,83	1,42 %		
2.1.5		ATERRO MECANIZADO		-	-	-	-	-	-	-				-		
96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m3	3,73	9,95	13,68	1.673,80	4,58	12,23	16,81	7.666,00	20.470,57	28.136,57	6,66 %		
2.1.6		REATERRO MECANIZADO		-	-	-	-	-	-	-				-		
93360	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m3	8,71	17,66	26,37	23,76	10,70	21,70	32,40	254,23	515,59	769,82	0,18 %		
2.2		TRANSPORTE DE MATERIAIS		-	-	-	-	-	-	-				-		
2.2.1		TRANSPORTE COM CAMINHÃO		-	-	-	-	-	-	-				-		
2.2.1.5		BASCULANTE - CAPACIDADES DIVERSAS		-	-	-	-	-	-	-				-		
100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m3	1,17	6,15	7,32	1.673,80	1,44	7,56	9,00	2.410,27	12.653,93	15.064,20	3,56 %		
	563	FUNDAÇÕES									24.202,57	69.888,68	94.091,25	22,26 %	94.091,25	
3.8		ESTACAS DIVERSAS		-	-	-	-	-	-	-				-		
101174	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	m	46,69	50,37	97,06	112,50	57,37	61,89	119,26	6.454,13	6.962,63	13.416,76	3,17 %		
x		SERVIÇOS EXTRAS - FUNDACOES		-	-	-	-	-	-	-				-		
97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 - (CRECHE)	M2	2,89	1,25	4,14	55,00	3,55	1,54	5,09	195,25	84,70	279,95	0,07 %		
96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 - (CRECHE)	M2	16,24	25,36	41,60	79,20	19,96	31,16	51,12	1.580,83	2.467,87	4.048,70	0,96 %		
104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (CRECHE)	KG	2,95	10,07	13,02	218,70	3,62	12,37	15,99	791,69	2.705,32	3.497,01	0,83 %		
104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (CRECHE)	KG	2,29	8,69	10,98	2.216,00	2,81	10,68	13,49	6.226,96	23.666,88	29.893,84	7,07 %		
96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (CRECHE)	M2	47,99	37,47	85,46	138,00	58,97	46,04	105,01	8.137,86	6.353,52	14.491,38	3,43 %		
96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (CRECHE)	M3	18,07	612,24	630,31	36,75	22,20	752,32	774,52	815,85	27.647,76	28.463,61	6,73 %		
	564	ESTRUTURAS									14.955,43	52.255,60	67.211,03	15,90 %	67.211,03	
4.1		FORMAS		-	-	-	-	-	-	-				-		
4.1.2		FORMAS PARA SUPERESTRUTURA		-	-	-	-	-	-	-				-		
97747	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PE-DIREITO DUPLIO, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m2	112,46	121,27	233,73	44,88	138,19	149,02	287,21	6.201,97	6.688,02	12.889,99	3,05 %		
92269	SINAPI	PROTEÇÃO DE FORMAS PARA ELEMENTOS DE ESTRUTURA COM REDEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (CRECHE)	m2	26,56	98,24	122,80	32,40	32,64	118,26	150,90	1.057,54	3.831,82	4.889,16	1,16 %		
92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m2	33,20	164,00	197,20	61,85	40,80	201,52	242,32	2.523,48	12.464,01	14.987,49	3,56 %		
4.2		ARMADURAS		-	-	-	-	-	-	-				-		
4.2.3		ARMAÇAO CA-50 e CA-60		-	-	-	-	-	-	-				-		
92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	5,11	10,58	15,69	39,00	6,28	13,00	19,28	244,92	507,00	751,92	0,18 %		
92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	3,40	10,92	14,32	415,23	4,18	13,42	17,60	1.735,66	5.572,39	7.308,05	1,73 %		

92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_ 06/2022	kg	1,46	10,07	11,53	861,81	1,79	12,37	14,16	1.542,64	10.660,59	12.203,23	2,89 %
4.3		CONCRETOS E GRAUTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.4		ESTRUTURAL USINADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.4.1		CONCRETAGENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_ 02/2022	m3	281,58	676,85	958,43	3,95	346,01	831,71	1.177,72	1.366,74	3.285,25	4.651,99	1,10 %
96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_ 06/2017	m3	19,16	627,08	646,24	12,00	23,54	770,56	794,10	282,48	9.246,72	9.529,20	2,26 %
565		ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	-	-	-	-	-	-	-	-	15.650,17	44.744,25	60.394,42	14,29 %
x		SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103324	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_ 12/2021	M2	31,94	53,94	65,86	123,00	39,25	66,28	105,53	4.827,75	8.152,44	12.980,19	3,07 %
COMP.08	PM_364	EXECUÇÃO DE ALAMBRO CHUMBADO EM PILARES DE CONCRETO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" E TELA DE ARAME GALVANIZADA LOSANGULAR F=2,11 MM, CONFORME PROJETO.	M2	46,77	161,99	208,76	17,184	57,47	199,05	256,52	9.864,15	34.164,94	44.029,09	10,42 %
COMP.09	PM_364	EXECUÇÃO DE PORTÃO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" E TELA DE ARAME GALVANIZADA LOSANGULAR F=2,11 MM, COM DOBRADIÇAS E FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTÃO, CONFORME PROJETO.	M2	112,21	284,17	396,38	6,95	137,88	349,19	487,07	958,27	2.426,87	3.385,14	0,80 %
568		INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	2.319,75	7.308,28	9.628,03	2,28 %
x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93358	SINAPI	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_ 02/2021 (Instalações Elétricas)	m3	32,90	77,90	110,80	6,50	40,43	95,72	136,15	262,80	622,18	884,98	0,21 %
91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL, SEÇÃO NOMINAL DE 16MM² / 1KV - EPR, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE, ENCONDAMENTO CLASSE 5 (NO MINIMO), APROVADO PELO INMETRO, E DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES APUCÁVEIS SOLUÇÃO COM MATERIAL COM CARACTERÍSTICAS DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO-EXTINÇÃO DE FOGO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS CORROSIVOS E LIVRE DE HALOGENIO.	M	5,38	21,77	27,15	225,00	6,61	26,75	33,36	1.487,25	6.018,75	7.506,00	1,78 %
91833	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL, Ø3/4"	M	10,30	12,07	22,37	45,00	12,66	14,83	27,49	569,70	667,35	1.237,05	0,29 %
569		INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	-	-	-	-	-	-	-	-	7.759,02	21.785,97	29.544,99	6,99 %
9.3		INSTALACOES HIDROSSANITARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3.12		ENTRADA DE AGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95635	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (½") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO) AF_ 11/2016	un	73,10	144,82	217,92	1,00	89,83	177,95	267,78	89,83	177,95	267,78	0,06 %
95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (½) 5,0 MPH FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_ 11/2016	un	26,18	130,50	156,68	1,00	32,17	160,36	192,53	32,17	160,36	192,53	0,05 %
95676	SINAPI	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (¾) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_ 11/2016	un	12,89	129,15	142,04	1,00	15,84	158,70	174,54	15,84	158,70	174,54	0,04 %
9.3.16		TUBOS DE PVC - AGUA FRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3.16.1		INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_ 06/2022	m	18,67	9,76	28,43	18,00	22,94	11,99	34,93	412,92	215,82	628,74	0,15 %
9.3.18		EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_ 06/2022	un	7,48	4,24	11,72	1,00	9,19	5,21	14,40	9,19	5,21	14,40	-
89386	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_ 06/2022	un	5,95	5,30	11,25	2,00	7,31	6,51	13,82	14,62	13,02	27,64	0,01 %
89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_ 06/2022	un	11,88	9,58	21,46	1,00	14,60	11,77	26,37	14,60	11,77	26,37	0,01 %
9.3.33		SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98055	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES) AF_ 12/2020_PA	un	531,83	5.993,39	6.525,22	1,00	653,51	7.364,68	8.018,19	653,51	7.364,68	8.018,19	1,90 %
98064	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES) AF_ 12/2020_PA	un	476,57	5.136,00	5.612,57	1,00	585,61	6.311,12	6.896,73	585,61	6.311,12	6.896,73	1,63 %
x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E APARELHOS SANITÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_ 08/2022 - (CRECHE)	M	14,73	17,54	32,27	59,00	18,10	21,55	39,65	1.067,90	1.271,45	2.339,35	0,56 %
89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_ 08/2022 - (CRECHE)	M	20,56	24,37	44,93	188,18	25,26	29,95	55,21	4.753,43	5.635,99	10.389,42	2,46 %
89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_ 08/2022 - (CRECHE)	UN	8,90	37,43	46,33	10,00	10,94	45,99	56,93	109,40	459,90	569,30	0,13 %
570		REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	15.332,23	53.530,05	68.862,28	16,29 %
10.3		REVESTIMENTO DE PISOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3.11		PISO EM BLOCO DE CONCRETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM AF_ 10/2022	m2	8,68	50,70	59,38	661,75	10,67	62,30	72,97	7.060,87	41.227,03	48.287,90	11,42 %
x		SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104658	SINAPI	PISO PODOATIL, DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA AF_ 03/2024 - DE ALERTA DE CONCRETO PI ÁREA EXTERNA 25X25CM COR VERMELHO - (CRECHE)	M2	40,56	96,52	137,08	44,10	49,84	118,60	168,44	2.197,94	5.230,26	7.428,20	1,76 %
87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COUHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_ 10/2022 - SOBRE CONCRETO PI/ ADESAO DE MASSA ÚNICA INDUSTRIALIZADA (PILARES INTERNOS E EXTERNOS E VIGAS DE FACHADA) - (CRECHE)	M2	2,70	2,35	5,05	165,10	3,32	2,89	6,21	548,13	477,14	1.025,27	0,24 %
104951	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISASCS AF_ 03/2024 - FACES INTERNAS DE PAREDES DE PLATIBANDA NÃO COBERTAS POR TELHAS - (CRECHE)	M2	17,39	18,49	35,88	165,10	21,37	22,72	44,09	3.528,19	3.751,07	7.279,26	1,72 %
88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO AF_ 04/2023 - (CRECHE)	M2	2,15	2,27	4,42	218,98	2,64	2,79	5,43	578,11	610,95	1.189,06	0,28 %
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_ 04/2023 - COR REF. BRANCO GELO (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)	M2	5,27	8,30	13,57	218,98	6,48	10,20	16,68	1.418,99	2.233,60	3.652,59	0,86 %
571		PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.459,10	22.240,13	28.699,23	6,79 %
11.1		PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.699,23			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11.1.2		REGULARIZACAO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m2	0,67	1,67	2,34	740,48	0,82	2,05	2,87	607,19	1.517,98	2.125,17	0,50 %		
11.1.4		BASE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
531000	DER	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO 100% PI	m3	12,58	120,46	133,04	37,02	15,46	148,02	163,48	572,33	5.479,70	6.052,03	1,43 %		
11.1.9		MEIO-FIO E SARJETA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	m	9,82	29,59	39,41	89,00	12,07	36,36	48,43	1.074,23	3.236,04	4.310,27	1,02 %		
94278	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	m	12,51	30,52	43,03	3,00	15,37	37,50	52,87	46,11	112,50	158,61	0,04 %		
11.1.10		SINALIZACAO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
102500	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m	3,01	2,22	5,23	15,80	3,70	2,73	6,43	58,46	43,13	101,59	0,02 %		
11.2		PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.2.2		PLANTAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	m2	3,30	10,33	13,63	893,97	4,06	12,69	16,75	3.629,52	11.344,48	14.974,00	3,54 %		
x		SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
605000G	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	191,76	206,01	397,77	2,00	235,63	253,15	488,78	471,26	506,30	977,56	0,23 %		
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021											TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE		TOTAL DE MATERIAIS + EQUIPAMENTOS		PREÇO GLOBAL	
											24,81%		75,19%			
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 3/7/2025											104.852,48		317.846,28			