

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

PROTOCC

SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

ENDEREÇO:

RUA CENTRAL

REPAROS NO POLO DO PETI

MUNICÍPIO:

LARANJAL

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (DEZEMBRO/2016) E SEIL/PRED (FEVEREIRO/2017) VERSÃO 1.1

LEVANTAMENTO Nº:1

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

SIMONE

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO
1,00		SERVIÇOS PRELIMINARES					
	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,00	1,00	37,18	38,18
2,00		MANUTENCAO / REPAROS - COBERTURA					
	94218	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	5,00	66,28	5,11	71,39
3,00		MANUTENCAO / REPAROS - ESQUADRIAS E ACESSORIOS					
	68050	PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	11,97	130,82	87,21	218,03
		GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE (COLETADO CAIXA)	M	19,32	11,81	7,86	19,67
		VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	7,13	143,48	95,62	239,10
		FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	10,00	54,94	15,61	70,55

	91011	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	10,00	279,12	31,45	310,57
4,00		EXECUÇÃO DE ESCADA					
	90112	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	8,00	31,60	23,33	54,93
	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	0,50	363,50	180,24	543,74
	94103	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	1,00	90,76	81,51	172,27
5,00		MANUTENCAO / REPAROS - APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS					
	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00	567,62	16,61	584,23
6,00		MANUTENCAO / REPAROS - REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS					
	9536	FORRO DE MADEIRA PARA BEIRAL, TABUAS DE 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, INCLUSA MEIA-CANA E TESTEIRA COM ALTURA DE 15CM	M2	30,00	80,36	31,06	111,42
7,00		PORTÃO					
	85189	PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIMENSOES 4,0X1,2M, INCLUSIVE CADEADO	UN	1,00	803,46	261,24	1.064,70
8,00		MANUTENCAO / REPAROS - REVESTIMENTO DE PISOS					

	93391	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	100,00	16,90	4,93	21,83
9,00		MANUTENCAO / REPAROS - PINTURAS					
	79464	PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	M2	175,00	8,01	9,84	17,85
	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	20,00	11,24	12,98	24,22
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	750,00	7,11	3,58	10,69
10,00		LIMPEZA GERAL					
	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	200,00	0,91	1,51	2,42
11,00		TOTAL					

PROJETO Nº:	
ORGÃO:	
TIPO DE OBRA:	
ART Nº:	
DE ANDRADE	

MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	
3,00	111,54		114,54
3,00	111,54	114,54	
331,40	25,55		356,95
331,40	25,55	356,95	
6.157,70	2.348,13		8.505,83
1.565,92	1.043,90	2.609,82	
228,17	151,86	380,02	
1.023,01	681,77	1.704,78	
549,40	156,10	705,50	

2.791,20	314,50	3.105,70	
525,31	358,27		883,58
252,80	186,64	439,44	
181,75	90,12	271,87	
90,76	81,51	172,27	
1.135,24	33,22		1.168,46
1.135,24	33,22	1.168,46	
2.410,80	931,80		3.342,60
2.410,80	931,80	3.342,60	
803,46	261,24		1.064,70
803,46	261,24	1.064,70	
1.690,00	493,00		2.183,00

1.690,00	493,00	2.183,00	
6.959,05	4.666,60		11.625,65
1.401,75	1.722,00	3.123,75	
224,80	259,60	484,40	
5.332,50	2.685,00	8.017,50	
182,00	302,00		484,00
182,00	302,00	484,00	
			29.729,31