



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPE EM CBUQ NAS RUAS SÃO CAETANO E SÃO PAULO	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE LARANJAL
--	----------------	------------------	---

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
RECAPE SOBRE PEDRA IRREGULAR NAS RUAS SÃO CAETANO E SÃO PAULO				
1.	RECAPE SOBRE PEDRA IRREGULAR NAS RUAS SÃO CAETANO E SÃO PAULO		-	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	6,00	DIMENSÃO 2,0 X 3,0 M
1.2.	REPERFILAMENTO		-	
1.2.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	14.926,81	ÁREA TOTAL DE RECAPE
1.2.2.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	14.926,81	LEVANTAMENTO PROJETO
1.2.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	447,80	ESPESSURA 3,0 CM
1.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	44.780,43	DMT = 100 KM
1.3.	REVESTIMENTO		-	
1.3.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	14.926,81	LEVANTAMENTO PROJETO
1.3.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	447,80	ESPESSURA 3,0 CM
1.3.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	44.780,43	DMT = 100 KM
1.4.	LOMBADAS		-	
1.4.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	60,00	LEVANTAMENTO PROJETO
1.4.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	0,80	
1.4.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	80,00	DMT = 100 KM
1.5.	TRAVESSIA ELEVADA		-	
1.5.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	120,00	
1.5.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	16,00	3 CM
1.5.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.600,00	DMT= 100 KM

Agrupador de Eventos	1 RUA SÃO CAETANO	2 RUA SÃO PAULO
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	649.544,63	1.148.152,19
SERVIÇOS PRELIMINARES	6,00	
REPERFILAMENTO	5.474,34	9.452,47
REPERFILAMENTO	5.474,34	9.452,47
REPERFILAMENTO	164,23	283,57
REPERFILAMENTO	16.423,02	28.357,41
REVESTIMENTO	5.474,34	9.452,47
REVESTIMENTO	164,23	283,57
REVESTIMENTO	16.423,02	28.357,41
LOMBADAS	30,00	30,00
LOMBADAS	0,40	0,40
LOMBADAS	40,00	40,00
TRAVESSIA ELEVADA		120,00
TRAVESSIA ELEVADA		16,00
TRAVESSIA ELEVADA		1.600,00



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPE EM CBUQ NAS RUAS SÃO CAETANO E SÃO PAULO	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE LARANJAL
--	----------------	------------------	---

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
RECAPE SOBRE PEDRA IRREGULAR NAS RUAS SÃO CAETANO E SÃO PAULO				
1.5.4.	CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4 " (6,30 MM) 54,53 KG/M2	KG	261,74	[(L=0,30m x C=4m) x 2 canaletas x 54,53 Kg/m² x 3 faixas elev. Na avenida
1.6.	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO		-	
1.6.1.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	764,00	
1.6.2.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	1.975,78	

Agrupador de Eventos	1 RUA SÃO CAETANO	2 RUA SÃO PAULO
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	649.544,63	1.148.152,19
TRAVESSIA ELEVADA		261,74
SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	280,00	484,00
SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	798,00	1.177,78

LARANJAL/PR

Local

quarta-feira, 1 de junho de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: PAULO HENRIQUE R. MEDEIROS

CREA/CAU: PR-168.345/D

ART/RRT: 1720222770817