

Cartilha				cartilha				cartilha					
Tabela Referência: DER/PR de FEVEREIRO/2023 sem desoneração													
Anexo				Anexo				Anexo					
				BDI (%) - MATERIAIS 15,28%									
				BDI (%) - SERVIÇOS 18,81%									
PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO													
Município:		LARANJAL-PR		SAM		39		SAM		39			
Projeto:		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		LOTE		1		LOTE nº		1			
Local da Obra:		RUA SANTA HELENA (TRECHO 2)						Tabela Referência: DER/PR de FEVEREIRO/2023 sem desoneração					
								Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 11/05/2023 - qui					
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DMT km	CONSUMO (ton)	CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)				UD	ORÇAMENTO			
					TRANSP	EXEC.	S/BDI	C/BDI		QUANT	UNIT	(R\$) - PM	(R\$) - PM TOTAIS
1		SERVIÇOS PRELIMINARES											
COMPOSIÇÃO 00051	ORSE - jan/23	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES				2.990,88	2.990,88	3.553,46	un	-	-	-	-
2		TERRAPLENAGEM									-	-	3.551,16
520100B	DER	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	2,00	1,5000	7,23	5,45	12,68	15,07	m3	235,64	15,07	3.551,16	
3		BASE / SUB-BASE											81.931,74
511100A	DER	Regularização compac.subleito 100% PN				4,25	4,25	5,05	m2	548,01	5,05	2.767,45	
531000A	DER	Brita Graduada	98,00	2,4000	258,10	132,23	390,33	463,75	m3	79,86	463,75	37.034,38	
531350	DER	Macadame Seco c/ Bica Corrida			218,31	105,23	323,54	384,39	m3	109,60	384,39	42.129,91	
4		REVESTIMENTO											41.738,94
560100B	DER	Impimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão	taxa RR-1C	0,0011		0,49	0,49	0,58	m2	532,39	0,58	308,79	
589190A	DER mat	Fornecimento de emulsão EAI - imprimação	417,00	1,0000	391,73	4.730,97	4.982,14	5.919,28	ton	0,59	5.919,28	3.492,38	
561100A	DER	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	taxa RR-1C	0,0005		0,34	0,34	0,40	m2	532,39	0,40	212,96	
589420B	DER mat	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	331,00	1,0000	319,49	3.861,37	4.066,13	4.830,97	ton	0,27	4.830,97	1.304,36	
570000D	DER	CBUG - Novos trechos - TRACO 5 - FAIXA TC - (Quant. menor que 10.000 ton)	taxa CAP	0,0516	117,79	187,41	305,20	362,61	ton	54,52	362,61	19.768,31	
589000K	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUG (Quantidade menor que 10.000 ton)	330,00	1,0000	356,26	4.828,86	5.041,65	5.989,98	ton	2,78	5.989,98	16.652,14	
5		MEIO-FIO E SARJETA											5.521,98
810200	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco"			6,37	28,65	35,02	41,60	m	132,74	41,60	5.521,98	
6		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO											22.390,45
603900C	DER	Lastro de Brita	98,00	1,5000	161,31	131,84	293,15	348,29	m3	12,39	348,29	4.313,75	
605000E	DER	Calçada Concreto (e = 7,00 cm)			1,29	36,58	37,87	44,99	m2	214,53	44,99	9.651,48	
511100B	DER	Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento				4,25	4,25	5,05	m2	247,71	5,05	1.250,94	
98510	SINAPI	Planta de Anore com altura até 2m			57,63	57,63	67,76	9,00	un	9,00	67,76	609,84	
98504	SINAPI	Planta de Grama em placas			11,01	11,01	13,08	13,08	m2	96,76	13,08	1.265,62	
605000K	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2			573,36	573,36	681,21		un	2,00	681,21	1.362,42	
834907	DER	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm vermelho			99,84	99,84	118,62		m2	33,19	118,62	3.936,40	
7		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO											3.056,93
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal oitinta resina acrílica base solvente - (0,034 m2/m2)				30,66	30,66	36,66	m2	30,66	36,66	1.124,00	
820000F	DER	Placa sinalização refletiva-circulo (0,1964 m2/ut) + suporte METÁLICO			542,30	542,30	644,31		un	2,00	644,31	1.288,62	
820000H	DER	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ut) + suporte METÁLICO			542,30	542,30	644,31		un	1,00	644,31	644,31	
10		DRENAGEM											14.711,32
600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria				11,83	11,83	14,06	m3	11,38	14,06	159,95	
601200A	DER	Raeterno e apiloamento mecânico				34,12	30,71	36,48	m3	7,58	36,48	276,66	
610400A	DER	Corpo de BSTC e 0,40 sem Berço e sem Armação			13,19	137,47	150,66	179,00	m	15,80	179,00	2.828,20	
610800A	DER	Corpo de BSTC e 0,80 sem Berço e sem Armação			75,38	514,42	589,80	700,74	m	-	-	-	
BLSC150	DER	B.L. Simples concreto armado H até 1,50 m			305,20	2.350,13	2.655,33	3.154,80	un	3,00	3.154,80	9.464,40	

Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DMT	CONSUMO	CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)				UD	ORÇAMENTO			
			km	(ton)	TRANSP	EXEC.	S/BDI	C/BDI		QUANT	UNIT	(R\$) - PM	(R\$) - PM TOTAIS
CLO040	DER	C.L. concreto armado Tubo até 0,40			166,04	931,70	1.097,74	1.304,22	un		-	-	
DISSIPM	DER	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo e 0, 40			700,15	966,15	1.668,30	1.982,11	un	1,00	1.982,11	1.982,11	
11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)									-	-	1.411,63
8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito				163,62	163,62	194,40	un	1,00	194,40	194,40	
8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base				163,62	163,62	194,40	un		-	-	
8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base				163,62	163,62	194,40	un	1,00	194,40	194,40	
5.1	DAER/RS	Ensaio de Granulometria do Agregado				148,02	148,02	175,86	un	2,00	175,86	351,72	
7402/27	SEIL/2016	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso				79,56	79,56	94,53	un	2,00	94,53	189,06	
7.4	DAER/RS	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas				175,82	175,82	208,89	un	1,00	208,89	208,89	
7402/53	SEIL/2016	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica				83,84	83,84	99,61	un	1,00	99,61	99,61	
7402/56	SEIL/2016	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso				48,16	48,16	57,22	un	1,00	57,22	57,22	
7.1	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa				97,91	97,91	116,33	un	1,00	116,33	116,33	
3.20	DAER/RS	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.				4.850,20	4.850,20	5.762,52	gb		-	-	
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 11/5/2023												PREÇO GLOBAL	174.314,15
TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5)												132.743,82	132.743,82
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)												25.447,38	25.447,38
TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)												-	-
TOTAL DE SERVIÇOS DIVERSOS (9)												-	-
TOTAL DE DRENAGEM (10)												14.711,32	14.711,32
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)												1.411,63	1.411,63
ÁREA ATUAL (m2):												532,39	327,42 /m2
2.926,78													
												174.314,15	174.314,15