

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: MÓVEIS – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – SEDE
Município: LARANJAL – PR.
Sala: FARMÁCIA
Localização: RUA GETÚLIO VARGAS, S/Nº, CENTRO, LARANJAL, PARANÁ

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as condições que receberão os materiais, serviços, métodos e técnicas para a construção de Móveis para a Unidade Básica de Saúde, localizada na Rua Getúlio Vargas, s/nº, Centro do Município de Laranjal, Paraná.

Os referidos móveis deverão ser entregues de acordo com as especificações descritas no orçamento de materiais.

GENERALIDADES

Quaisquer dúvidas, conflitos entre os documentos e especificações deverão ser prontamente informadas a Prefeitura Municipal, em tempo hábil legal, que tomará imediatas providências para a elucidação ou adequação dos projetos.

Nenhuma alteração nos móveis, detalhes ou especificações deverá ser executada sem autorização do autor do orçamento. Para tanto é necessário pedir permissão por escrito.

Todas as medidas de segurança relativas à execução dos serviços contratados deverão ser tomadas, sejam elas de recursos humanos ou dos materiais e das ferramentas que deverão ser atendidas pela empresa contratada no processo de licitação.

Todo e qualquer serviço deverá ser executado conforme estas especificações que satisfaçam e atendam as Normas Técnicas vigentes da ABNT.

Todos os materiais fornecidos deverão ser de primeira linha de comprovada qualidade.

Toda mão-de-obra salva o disposto em contrário no memorial, será fornecido pela empresa contratada.

IMPUGNAÇÕES

Serão impugnados pela fiscalização todos os materiais que não satisfaçam às condições contratuais. Ficará a Contratada obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após o recebimento da ordem de serviço correspondente. Ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências.

ESPECIFICAÇÕES

Os referidos móveis deverão ser fabricados no material *Medium-Density Fiberboard* – *MDF*, na espessura de 15 mm.

Todos os módulos assim como as mesas terão envelopamento em MDF 25 mm maciço com acabamento de fita de borda em todas as peças que tem topo aparente, e acabamento nos quatro lados dos painéis e frontais.

Os acessórios como puxadores, pés, dobradiças, corrediças deverão ser em alumínio. As gavetas deverão utilizar corrediças telescópicas.

Em todas as partes frontais e painéis deverão ser aplicados fita de borda em ABS 01 mm.



Os produtos deverão ter garantia de um ano contra defeitos de fabricação ou montagem.

Os produtos deverão ser montados e instalados nas dependências da Unidade Básica de Saúde – Sede, no endereço citado no preâmbulo deste edital.

Faz parte desta relação o orçamento quantitativo dos materiais em anexo.

LIMPEZA GERAL

A edificação será entregue após a montagem dos moveis completamente limpa.

Laranjal, 09 de outubro de 2018.



SIMONE DE ANDRADE
Arquiteta e Urbanista CAU A45011-1