

RUA DONA MOÇA

RUA TUPÃ

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

RUA 13 DE MAIO - ENTRE AS RUAS TUPÃ E RUA SERGIPE

Escala:.....1/200

RUA 13 DE MAIO

RUA SERGIPE

LEGENDA:

- MEIO - FIO ALTO (NORMAL) = 163,32m
- MEIO - FIO REBAIXADO = 36m
- CALÇADA DE CONCRETO =239,80m2
- GRAMA ESMERALDA =151,39m2
- PINTURA AMARELA = 14,48m2
- PINTURA BRANCA = 51,65m2
- ÁREA À SER PAVIMENTADA SOBRE BASE E SUB BASE E COM CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ e= 4,00 cm =728,15 m2

Obs: A base será em BRITA GRADUADA em espessura de 10 cm compactado
A sub-base será em MACADAME SECO TRAVADO COM BRITA GRADUADA em espessura de 16 cm compactado

PROJETO APROVADO

Projeto em condições de ser aprovado de acordo com a legislação do Município em 23/04/2020


SIMONE DE ANDRADE
Projetista e Urbanista - CAU A45011-1




MUNICÍPIO DE LARANJAL
Estado do Paraná

CNPJ: 95.684.536/0001-80

PROJETO PAVIMENTAÇÃO		PAVIMENTAÇÃO CBUQ	
OBRA:		ESTATÍSTICAS:	
REFERÊNCIA:		PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA RUA 13 DE MAIO ENTRE AS RUAS TUPÃ E RUA SERGIPE	
DESENHO: Eng. Murilo A. dos Santos Arc. Simone de Andrade	DATA: 18/03/20	ÚLT. REVISÃO: 18/03/2020	ESCALA: INDICADA
PROponente:		RESP. TÉCNICO:	
JOSMAR MOREIRA PEREIRA Prefeito Municipal		Paulo Henrique Rodrigues Medeiros Engenheiro Civil CREA-PR 168345/D	



Secção Transversal (Corte AA)
escala 1:50



DETALHE ESTRUTURA 30 cm